

MAPA DE QUANTIDADES DE ERROS E OMISSÕES

OBRA: RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE S. JOSÉ E CONSTRUÇÃO DO MUSEU EM ATOUGUIA DA BALEIA -
2.ª FASE

DATA: 15 de Junho 2009

Artigos	Descrição	Und.	Quantidade	Preço unitário	Preço total
CAP. 22	ERROS E OMISSÕES				
22,1	ERROS				
2,2	Picagem de reboco existente, em paredes exteriores, incluindo remoção transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos e materiais complementares.	m ²	-288,27		
2,2	Picagem de reboco existente, em paredes exteriores, incluindo remoção transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos e materiais complementares.	m ²	353,26		
7,6	Execução de salpisco, encasque, emboço e reboco hidrófugo em paredes exteriores de alvenaria de pedra, incluindo fornecimento e transporte de materiais, preparação das massas e aplicação, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos e materiais complementares. Com recurso ao uso de argamassas pré-doseadas para alvenaria de pedra.	m ²	-228,27		
	medição artº2,2				
7,6	Execução de salpisco, encasque, emboço e reboco hidrófugo em paredes exteriores de alvenaria de pedra, incluindo fornecimento e transporte de materiais, preparação das massas e aplicação, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos e materiais complementares. Com recurso ao uso de argamassas pré-doseadas para alvenaria de pedra.	m ²	360,80		
10,1	Pintura de paredes, muretes e paramentos exteriores com uma demão de isolante e duas demão de tinta plástica, incluindo ferramenta e aplicação com preparação das superfícies, montagem e desmontagem de andaimes, limpeza dos materiais e todos os trabalhos e materiais complementares	m ²	-656,06		
10,1	Pintura de paredes, muretes e paramentos exteriores com uma demão de isolante e duas demão de tinta plástica, incluindo ferramenta e aplicação com preparação das superfícies, montagem e desmontagem de andaimes, limpeza dos materiais e todos os trabalhos e materiais complementares	m ²	728,75		
16,7	Registos de caudal, c/ comando manual:				
	Ø 150mm		-1		
	Ø 180mm		-5		
16,7	Instalação de registos de caudal Ø 150mm e Ø 180mm, de acordo com o Des. 01, c/ comando manual, na conduta da Unidade de ventilação de extração (VE1). Os restantes registos de Ø 180mm destinam-se às condutas de insuflação das unidades evaporadoras (UE63):				
	Ø 150mm,	vg	1		
	Ø 180mm	vg	5		

MAPA DE QUANTIDADES DE ERROS E OMISSÕES

OBRA: RECUPERAÇÃO DA IGREJA DE S. JOSÉ E CONSTRUÇÃO DO MUSEU EM ATOUGUIA DA BALEIA - 2.ª FASE

DATA: 15 de Junho 2009

21,10	Escada exterior em pedra da região, bujardado fino, incluindo fornecimento, assentamento dos materiais e todos os trabalhos e materiais complementares				
21,10,1	Cobertor - com 0,30m e 3 cm de espessura (de acordo com as características indicadas na secção 2,4 do decreto-lei 163/2006)	ml	-13,50		
21,10,2	Espelho - com 0,175m e 2 cm de espessura	ml	-13,50		
21,10	Escada exterior em pedra da região, bujardado fino, incluindo fornecimento, assentamento dos materiais e todos os trabalhos e materiais complementares:				
21,10,1	Cobertor - com 0,30m e 3 cm de espessura (de acordo com as características indicadas na secção 2,4 do decreto-lei 163/2006)	ml	17,63		
21,10,2	Espelho - com 0,175m e 2 cm de espessura	ml	17,63		
22,2	OMISSÕES				
22,2,1	Fornecimento e aplicação de uma camada de enrocamento com 0,20m de espessura na base do pavimento da nave central, incluindo compactação.	m²	85,65		

O Técnico

(Eng.º Casimiro Clara)